

Przedmiar robót


Remont świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie - remont pomieszczeń gospodarczych

Lokalizacja: Pawłosiów

Inwestor: Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

Data opracowania:
2013-01-29

Inspektor Nadzoru
Witold Gładysz
Uprawnienia budowlane w spec.
konstrukcyjno - budowlanej
UAN/III/7342/69/98, PDK/BO/0171/01



Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie - remont pomieszczeń gospodarczych		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i remontowe		
1.1	KNR 404/510/2	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*0,75*0,85		1,083750
		RAZEM:		1,083750
1.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych pom.02	m3	1,084
		Wyliczenie ilości robót:		
		podłoga		24,5
				24,500000
		blaty		2,41*0,6+1,55*0,6
				2,376000
		podstawy blatów		1,88
				1,880000
		RAZEM:		28,756000
1.3	KNR 404/504/3	Rozebranie ścian, z płytek ceramicznych pom.02 - analogia	m2	28,8
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,07		30,070000
		-(0,9*1,8*3)		-4,860000
		RAZEM:		25,210000
1.4	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 3 szt. pom.04, 03 i 5	m2	25,210
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,1*2		3,360000
		0,9*2		1,800000
		RAZEM:		5,160000
1.5	KNRW 401/353/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1-m2 pom.02	szt	1
1.6	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 pom.02	szt	1
1.7	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4*2		8,800000
		RAZEM:		8,800000
1.8	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m2	8,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,8		8,800000
		RAZEM:		8,800000
1.9	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm	m	5
1.10	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 pom. 01 i 02	m2	34,010
1.11	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym pom.01, 02, 04		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,8+34+12		53,800000
		13,6+24,5+13,4		51,500000
		RAZEM:		105,300000
1.12	KNRW 202/1018/2 (2)	Okna z PVC, okna, do 1,0 m2, 2 sztuki wym.1,5x0,6 otworno uchylne pom. 02	m2	0,9
1.13	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni posadzki preparatem gruntującym pom. 02		
		Wyliczenie ilości robót:		
		RAZEM:		0,000000
1.14	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	24,5
			m2	24,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNRW 202/1111/3 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30-cm - pom.02	m2	24,5
1.16	KNRW 202/840/6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x30-cm - pom.2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25,1	25,100000	
		0,5*7,8	3,900000	
		RAZEM:	29,000000	m2 29,000
1.17	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - pom.01,01,04	m2	105,3
1.18	KNRW 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0-m2/miejsce, z zatarciem na gładko - po rozbiórce pieca kaflowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*0,75	1,275000	
		RAZEM:	1,275000	m2 1,275
1.19	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (kasetonowe), świetlówkowe podwójne, do 4*18-W	kpl	6
1.20		Kalkulacja indywidualna - udrożnienie przewodu wentylacyjnego 14*14 wraz z osadzeniem kratki	kpl	1
1.21	KNNR 8/215/5	Wymiana zlewu kwasoodpornego dwukomorowego	szt	1
1.22	KNNR 8/202/4	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie (uszczelnienie silikonem), w budynkach, Fi-160-mm	m	6,3
1.23	KNNR 8/118/4	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej, Fi-15-mm	szt	1
1.24	KNNR 4/203/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi-50-mm	m	3
1.25	KNNR 4/216/1 (1)	Wpusty podłogowy, Fi-50-mm, uszczelnienie zaprawą cementową -	szt	3
1.26	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 końcowe	szt	14
1.27	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	5
1.28	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) ciągnikiem kołowym z przyczepą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,5+28,8)*0,03*1,3	2,117700	
		1,084*1,3	1,409200	
		8,8*0,05*1,3	0,572000	
		RAZEM:	4,098900	m3 4,099