Przedmiar robót na wyk. moder. drogi dojazd. do gr. rolnych o nr ewid. gr. 1000 obr Pawłosiów, dz. nr 759/2 obr. Cieszacin Wielki dł. 800

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze						
1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim				0,8		km
1.2 KNR 221/112/1 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym /800 x4/=3200 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				1 305		m2
1.3 KNR 201/108/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste karzczowanie na długości 400mb karczowanie na dugości 80mb	0,04*5 0,008*2,5	= =	0,200000 0,020000			
			0,220	0,220		ha
1.4 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km we wskazane miejsce przez inwestora gałęzie /0,22ha*429mp/				94,38		mp
1.5 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-15·cm				15		szt
1.6 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm				14		szt
1.7 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm				2		szt
1.8 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm				7		szt
1.9 KNR 201/105/5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm				9		szt
KNR 201/105/6 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm				10		szt
1.11 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm				2		szt
1.12 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina pnie o średnicy 10-15cm pnie o średnicy 16-25cm pnie o średnicy 26-35cm pnieo srednicy 36-45cm pnie o średenicy 46-55cm pnie o średnicy 56-65cm pnie o średnicy 66-75	15*0,05 2*0,07 14*0,17 7*0,28 9*0,45 10*0,65 2*0,88	= = = = = = =	0,750000 0,140000 2,380000 1,960000 4,050000 6,500000 1,760000			
			17,540	17,540		mp
1.13 KNR 201/101/2 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·16-25·cm				10		szt
1.14 KNR 201/101/3 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·26-35·cm				10		szt
1.15 KNR 201/228/2 Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III z sbudowaniem urobku w korpus drogi szer. pasa drogi średnio 4 m 0,45m3/mb x410mb=				184,5		m3
1.16 KNR 201/229/5 (1) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)				184,35		m3
KNR 201/229/8 (1) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale ponad 30 do 60·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)				92		m3
2 Podbudowa i nawierzchnia						
2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 800x3				2 400		m2
2.2 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm /800x3/				2 400		m2
2.3 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm				2 400		m2
2.5 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy				2 400	3,00	m2
3 Odwodnienie						
3.1 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury żelbetow Fi·40·cm				5		m
3.2 KNR 201/223/2 wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25·m3 na odkład, objętość rowu do 1,50·m3/mb, grunt kategorii III/wykop rowka przydroznego przy przepuście 40mb, 20m za i 20 m 20mb prze przepustem i 20 mb za przepustem	40*0,6	=	24,000000			
			24,000	24,000		m3

MARIA SOBALA
uprawn. budowl. [illegible]