Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 401092-2014 z dnia 2014-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jarosław

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbna gm. Pawłosiów. Prace budowlane realizowane będą na działkach nr ewidencyjny...

Termin składania ofert: 2014-12-23

Jarosław: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej

Numer ogłoszenia: 23310 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 401092 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. 16 6220380, faks 16 6220248.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbna gm. Pawłosiów. Prace budowlane realizowane będą na działkach nr ewidencyjny 248/1, 240/1, 241/10, 141/11, 239/2, obręb Wierzbna. Na projektowany zakres prac Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę - decyzja Nr 562/2013 z dnia 17.09.2013 r. Podstawowe parametry techniczne istniejącej oczyszczalni ścieków: - Stan istniejący - oczyszczalnia ścieków BIOBLOK 2 x MU-150: - średnia dobowa przepustowość oczyszczalni Qdr = 254 m3/d - maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni Qdmax = 300 m3/d - maksymalna godzinowa przepustowość oczyszczalni Qhmax = 26,25 m3/h - rzeczywista średnia dobowa przepustowość oczyszczalni Qdrr = 204,6 m3/d - ilość RLM - 1350 Parametry projektowanej oczyszczalni ścieków: - maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni Qdr = 600 m3/d, - średnia dobowa przepustowość oczyszczalni Qdmax = 600 m3/d - maksymalna godzinowa przepustowość oczyszczalni

Qhmax = 74,0 m3/h - ilość RLM - 4000 Realizacja inwestycji polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: 1. budowę oczyszczalni ścieków typu STALOWY TRÓJZBIORNIK Qdśr = 600 m3/d. 2. budowę budynku technicznego, 3. rozbudowę dróg i placów manewrowych, 4. remontu istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków, 5. budowę rurociągów kanalizacyjnych i technologicznych umożliwiających włączenie projektowanej oczyszczalni typu stalowy trójzbiornik w istniejący ciąg technologiczny oczyszczalni z wykorzystaniem części istniejących urządzeń takich jak - krata koszowa, pompownia ścieków surowych, koryto pomiarowe, wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika. Oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej odprowadzane będą do odbiornika jakim jest Potok Przykopa w km 16+00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.00-9, 45.20.00.00-9, 45.25.21.27-4, 45.25.22.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-120/13-00 z dnia 04.08.2014 r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Inżynieria Rzeszów S.A. , ul. Podkarpacka 59A, 25-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 2, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 3655391,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4904625,00

Oferta z najniższą ceną: 4904625,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 5123760,95

Waluta: PLN.