

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Modernizacja drogi dojazdowej do gr. rolnych dz.nr ewid gr. 1704, 1763,1762 m.Wierzbna gm.Pawłosiów			
1.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, w km 0+000 - 0+730 /obliczenie 3,3 x 730=2409/	2 409		m2
1.2 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm 3,3x730 + x 0,3 x 600 wraz z poboczmi szer.2x 15 cm	2 589		m2
1.3 KNR 231/312/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm (600x3= 1650), w km 0+000 - 0+600	1 800		m2
1.4 KNR 231/312/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm, w km 0+000- 0+600	1 800	2,00	m2
1.5 KNR 201/517/1 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), z osadzeniem elementów na ławie betonowej (- wykonanie łapaczy wody)	20		m
1.6 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe (5x0.4x0,2) , w km drogi 0+235	0,4		m3
1.7 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rura dwuścienna HPDE, Fi·40·cm w km drogi 0+235	5		m