
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : : OGRODZENIE TERENU BOISKA SPORTOWEGO W PAWŁOSIOWIE
Adres inwestycji : : PAWŁOSIÓW
Inwestor : : GMINA PAWŁOSIOW
Adres Inwestora : : 37-500 JAROSŁAW; PAWŁOSIÓW 88
:
:
Branża : : ROBOTY BUDOWLANE

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0104-17	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.1		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNNR 1 0108-08	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym - na odl. 5 km	szt.		
d.1		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNNR 1 0109-08	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
d.1		Krotność = 3	szt.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
4	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III - niwelacja terenu po usuniętych pniach drzew	m ²		
d.1		150,00	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
5	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe w istniejących ciekach wodnych w miejscu budowy ogrodzenia - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.1		2*0,50	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 80 cm	m		
d.1		2*1,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
2 OGRODZENIE BOISKA					
2.1 MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW - 2 kpl o długości 18,00 m i wysokości 6,00 m					
7	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III - pod fundament słupków ogrodzeniowych betonowych	szt.		
d.2.1		2*4	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
8	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³	m ³		
d.2.1		8*0,2*0,2*1,00	m ³	0,32	
				RAZEM	0,32
9	KNR 2-23 0310-01 + KNR 2-23 0309-04 analogia	Osadzenie tulej do słupków oraz montaż w gotowych otworach słupków piłkochwyty o wys. 6 m - (słupy piłkochwyty stalowe cynkowane ogniowo, profil 80 x 80, w odległości co 6 m)	szt.		
d.2.1		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
10	kalk. własna	Założenie siatki ochronnej piłkochwyty - siatka o oczkach 10x10 cm (2 kpl : dł. 18,00 mb i wys. 6,00 m) wraz z olinowaniem	m ²		
d.2.1		2*18,00*6,00	m ²	216,00	
				RAZEM	216,00
2.2 OGRODZENIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH					
11	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki - wsp. do R=0,7 (brak siatki na części ogrodzenia)	m ²		
d.2.2		83,75	m ²	83,75	
		21,80	m ²	21,80	
		102,75	m ²	102,75	
		83,30	m ²	83,30	
				RAZEM	291,60
12	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III - pod fundament słupków ogrodzeniowych betonowych	szt.		
d.2.2		186	szt.	186,00	
				RAZEM	186,00
13	KNR 4-01 0101-09	Ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów	m ²		
d.2.2		186*1,50	m ²	279,00	
				RAZEM	279,00
14	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp fundamentowych - fundamenty dla słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.2.2		186*0,25*0,25*1,00	m ³	11,63	
				RAZEM	11,63
15	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa - ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych wys. 2 m, dł. 370,00 m (185 przęseł : słupek+4 deski, ostatni, górny element przęsła - ażurowy)	m ²		
d.2.2		370,00*2,00	m ²	740,00	
				RAZEM	740,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2.2	KNR-W 2-02 1221-04 analogia	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o pow. do 13 m ² - brama wjazdowa na boisko o szer. 4 m 4,00*1,80	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
17 d.2.2	KNR 2-23 0402-04 analogia	Montaż furtek ogrodzeniowych o wym. 1,20 x 2,00 m 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00